

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเกษตรศิลป์ ม.๕  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ต.บ.๓๓๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,600.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 3.00 ม. ยาว 145.00 ม. หาด 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่เกินกว่า 435 ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ต.ค. 58 เป็นเงิน 308,600.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑ ข. 1
  - ๕.๒ ข. 5
  - ๕.๓ แบบสัญญาตกลงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อระบายน้ำ
  - ๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบัญชี 950/9558

## แบบเสนอรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายเคลือบ ม.2
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านยายเคลือบ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหมัก ตำบลดาโต๊ะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี <span style="float: right;">แบบเลขที่</span>
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
คำนวณราคากลางโดย	นายประมวล ทองด้วง หัวหน้าส่วนโยธา <span style="float: right;">เมื่อวันที่ - 4 ก.ย. 2558</span>
รายละเอียดโครงการ	ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรองพื้นลูกรัง	43.50	ลบ.ม.	247.66	10,773.21			10,773.21	
2	งานวัสดุรองพื้นทรายหยาบ	21.75	ลบ.ม.	467.29	10,163.56			10,163.56	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	65.25	ลบ.ม.	2,331.78	152,148.65	306.00	19,966.50	172,115.15	
4	ค่าเหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.)	435.00	ตร.ม.	31.00	13,485.00	5.00	2,175.00	15,660.00	
5	ค่าปูนผิวคอนกรีต	435.00	ตร.ม.			12.27	5,337.45	5,337.45	
6	ค่าไม้แบบ	0.44	ลบ.ม.	21,509.88	9,464.35			9,464.35	
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	145.00	ม.			19.45	2,820.25	2,820.25	
8	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	97.30	กก.	30.60	2,977.38	13.81	1,343.71	4,321.09	
9	METAL + ทาสี + จาระบี	5.00	ชุด	10.00	50.00	7.17	35.85	85.85	
10	JOINT FLLER	4.35	ตร.ม.	400.00	1,740.00	0.44	1.91	1,741.91	
11	JOINT SEALER	6.52	ลิตร	45.00	293.40	1.32	8.61	302.01	
12	แผ่นพลาสติก	0.11	ตร.ม.	10.00	1.10	2.54	0.28	1.38	
13	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	435.00	ตร.ม.			7.34	3,192.90	3,192.90	
14	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00	8.00	ท่อน	727.00	5,816.00	93.77	750.16	6,566.16	
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>242,545.26</b>	

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายเคลือบ ม.2
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านยายเคลือบ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหมัก ตำบลดาโต๊ะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
แบบ ปจ.4	ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	242,545.26	1.2726	308,663.10	
2	งาน/กลุ่มงาน .....				
3	งาน/กลุ่มงาน .....				
4	งาน/กลุ่มงาน .....				
	.....๗๑.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			308,663.10	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			308,600.00	

ปริมาณงาน 435.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 709.43 บาท/ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ .....

(นายประมวล ทองคิ้วง)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุภัทร เบ็ญญฤทธิ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายประมวล ทองคิ้วง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายแวคเซ็ง ปีกสา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสะอาดวิเชียร นว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายเคลือบ ม.2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นลูกรัง	ลบ.ม.	43.50	247.66	10,773.21	1.2726	315.17	13,709.99
2	งานวัสดุรองพื้นทรายหยาบ	ลบ.ม.	21.75	467.29	10,163.56	1.2726	594.67	12,934.14
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	65.25	2,331.78	152,148.65	1.2726	2,967.42	193,624.37
4	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	65.25	306.00	19,966.50	1.2726	389.42	25,409.37
5	ค่าเหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง $\varnothing$ 4 มม. @ 0.20 ม.)	ตร.ม.	435.00	31.00	13,485.00	1.2726	39.45	17,161.01
6	ค่าแรงเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	435.00	5.00	2,175.00	1.2726	6.36	2,767.91
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	435.00	12.27	5,337.45	1.2726	15.61	6,792.44
8	ค่าไม้แบบ	ลบ.ม.	0.44	21,509.88	9,464.35	1.2726	27,373.47	12,044.33
9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	145.00	19.45	2,820.25	1.2726	24.75	3,589.05
10	ค่าเหล็ก RB $\varnothing$ 15 มม.	กก.	97.30	30.60	2,977.38	1.2726	38.94	3,789.01
11	ค่าแรงเหล็ก RB $\varnothing$ 15 มม.	กก.	97.30	13.81	1,343.71	1.2726	17.57	1,710.01
12	METAL + ทาสี + จาระบี	ชุด	5.00	10.00	50.00	1.2726	12.73	63.63
13	ค่าแรง METAL + ทาสี + จาระบี	ชุด	5.00	7.17	35.85	1.2726	9.12	45.62
14	JOINT FLLER	ตร.ม.	4.35	400.00	1,740.00	1.2726	509.04	2,214.32
15	ค่าแรง JOINT FLLER	ตร.ม.	4.35	0.44	1.91	1.2726	0.56	2.44
16	JOINT SEALER	ลิตร	6.52	45.00	293.40	1.2726	57.27	373.38
17	ค่าแรง JOINT SEALER	ลิตร	6.52	1.32	8.61	1.2726	1.68	10.95
18	แผ่นพลาสติก	ตร.ม.	0.11	10.00	1.10	1.2726	12.73	1.40
19	ค่าแรงแผ่นพลาสติก	ตร.ม.	0.11	2.54	0.28	1.2726	3.23	0.36
20	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	435.00	7.34	3,192.90	1.2726	9.34	4,063.28
21	ท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00	ลบ.ม.	8.00	727.00	5,816.00	1.2726	925.18	7,401.44
22	งานทางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00	ลบ.ม.	8.00	93.77	750.16	1.2726	119.33	954.65
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					242,545.26			
FACTOR F (กรณีฝนตกชุก1)						1.2726		
เป็นเงินค่างานประเมิน								308,663.10