

กลุ่มงาน/งาน	งานชลประทาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการขุดลอกปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อในตำบล		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลคาใต้ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	แบบเลขที่	1/2558
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคาใต้		
คำนวณราคากลางโดย	นายประมวล ทองดั่ง หัวหน้าส่วนโยธา	เมื่อวันที่	23 ธ.ค. 2558
รายละเอียดโครงการ	ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 4,900 เมตร ลึก 1.00 - 1.50 เมตร		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
หมู่ที่ 1 บ้านเปี้ยะ ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก 1.00 เมตร								
1	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	600.00 ลบ.ม.			24.84	14,904.00	14,904.00	
2	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	6.00 ท่อน	1,961.71	11,770.26	290.00	1,740.00	13,510.26	ค่าต่อรวมค่าขนส่ง
ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2 เมตร ข้างชลประทาน								
3	งานขุดลอก	60.00 ลบ.ม.			24.84	1,490.40	1,490.40	
4	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	18.00 ท่อน	1,961.71	35,310.78	290.00	5,220.00	40,530.78	ค่าต่อรวมค่าขนส่ง
5	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	33.00 ท่อน	449.48	14,832.84	128.00	4,224.00	19,056.84	ค่าต่อรวมค่าขนส่ง
หมู่ที่ 2 บ้านโคกหมัก ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 1.50 เมตร ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1.00 เมตร								
6	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	550.00 ลบ.ม.			24.84	13,662.00	13,662.00	
7	ค่าขนวัสดุไปที่	550.00 ลบ.ม.			20.59	11,324.50	11,324.50	ระยะ 2 กม.
8	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	15.00 ท่อน	1,961.71	29,425.65	290.00	4,350.00	33,775.65	ค่าต่อรวมค่าขนส่ง
งานท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ข้างคลองชลประทาน								
9	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	20.00 ลบ.ม.			17.11	342.20	342.20	
10	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	20.00 ท่อน	1,961.71	39,234.20	290.00	5,800.00	45,034.20	ค่าต่อรวมค่าขนส่ง
11	งานลงดินลูกรัง	80.00 ลบ.ม.	156.74	12,539.20			12,539.20	
ยอดยกไป							206,170.03	

กลุ่มงาน/งาน	งานชลประทาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการขุดลอกปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อในตำบล		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี	แบบเลขที่	1/2558
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ		
คำนวณราคากลางโดย	นายประมวล ทองด้วง หัวหน้าส่วนโยธา	เมื่อวันที่	23 ธ.ค. 2558
รายละเอียดโครงการ	ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 4,900 เมตร ลึก 1.00 - 1.50 เมตร		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา						206,170.03	
	<u>หมู่ที่ 4 บ้านนาโงกาสะเอะ ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 1.00 เมตร</u>							
12	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	375.00 ลบ.ม.			24.84	9,315.00	9,315.00	
13	ค่าขนวัสดุไปทิ้ง	375.00 ลบ.ม.			20.59	7,721.25	7,721.25	ระยะ 2 กม.
14	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	22.00 ท่อน	646.04	14,212.88	188.00	4,136.00	18,348.88	ค่าท่อรวมค่าขนส่ง
	<u>หมู่ที่ 5 บ้านกุแบกีแยะ ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร ลึก 1.00 เมตร</u>							
15	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	925.00 ลบ.ม.			24.84	22,977.00	22,977.00	
16	ค่าขนวัสดุไปทิ้ง	925.00 ลบ.ม.			20.59	19,045.75	19,045.75	ระยะ 2 กม.
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	46.00 ท่อน	646.04	29,717.84	188.00	8,648.00	38,365.84	ค่าท่อรวมค่าขนส่ง
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	16.00 ท่อน	449.48	7,191.68	128.00	2,048.00	9,239.68	ค่าท่อรวมค่าขนส่ง
	<u>งานท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ข้างคลองชลประทาน</u>							
19	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	4.00 ท่อน	646.04	2,584.16	188.00	752.00	3,336.16	ค่าท่อรวมค่าขนส่ง
20	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	24.00 ท่อน	449.48	10,787.52	128.00	3,072.00	13,859.52	ค่าท่อรวมค่าขนส่ง
	รวมราคาค่าต้นทุน						348,379.11	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการขุดลอกปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อในตำบล
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1-5 ตำบลคาไฉะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	1/2558
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคาไฉะ
แบบ ปร.4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	348,379.11	1.3472	469,336.34	
	เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี (5%)		0.0500	23,466.82	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vAT) 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงิน			492,803.15	
	คิดเป็นเงิน			492,800.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ปริมาณงาน ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ม.

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุภัทร เบ็ญฤทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประมวล ทองด้วง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเวอูเซ็ง ปือสา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสะเกีรียา หามะ)