

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อในตำบล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง	
1	หมู่ที่ 1 บ้านเป็ยะ ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก 1.00 เมตร								
2	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	600.00	24.84	14,904.00	1.3472	33.46	20,078.67	
3	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	1,961.71	11,770.26	1.3472	2,642.82	15,856.89	
4	ค่าแรงท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	290.00	1,740.00	1.3472	390.69	2,344.13	
	ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2 เมตร ข้างชลประทาน								
5	งานขุดลอก	ลบ.ม.	60.00	24.84	1,490.40	1.3472	33.46	2,007.87	
6	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø1.00x1.00 เมตร	ท่อน	18.00	1,961.71	35,310.78	1.3472	2,642.82	47,570.68	
7	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø1.00x1.00 เมตร	ท่อน	18.00	290.00	5,220.00	1.3472	390.69	7,032.38	
8	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	33.00	449.48	14,832.84	1.3472	605.54	19,982.80	
9	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.40 x1.00 เมตร	ท่อน	33.00	128.00	4,224.00	1.3472	172.44	5,690.57	
	หมู่ที่ 2 บ้านโคกหมัก ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 1.50 เมตร ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1.00 เมตร								
10	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	550.00	24.84	13,662.00	1.3472	33.46	18,405.45	
11	ค่าขนวัสดุไปทิ้ง	ลบ.ม.	550.00	20.59	11,324.50	1.3472	27.74	15,256.37	
12	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø1.00x1.00 เมตร	ท่อน	15.00	1,961.71	29,425.65	1.3472	2,642.82	39,642.24	
13	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø1.00x1.00 เมตร	ท่อน	15.00	290.00	4,350.00	1.3472	390.69	5,860.32	
	ยอดยกไป					148,254.43			199,728.37

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	ยอดยกมา				148,254.43			199,728.37
	<u>งานท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ช้างคลองชลประทาน</u>							
14	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	20.00	17.11	342.20	1.3472	23.05	461.01
15	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø1.00x1.00 เมตร	ท่อน	20.00	1,961.71	39,234.20	1.3472	2,642.82	52,856.31
16	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø1.00x1.00 เมตร	ท่อน	20.00	290.00	5,800.00	1.3472	390.69	7,813.76
17	งานลงดินลูกรัง	ท่อน	80.00	156.74	12,539.20	1.3472	211.16	16,892.81
	<u>หมู่ที่ 4 บ้านบางไผ่กาเสา ประมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 1.00 เมตร</u>							
18	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	375.00	24.84	9,315.00	1.3472	33.46	12,549.17
19	ค่าขนวัสดุไปทิ้ง	ลบ.ม.	375.00	20.59	7,721.25	1.3472	27.74	10,402.07
20	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	22.00	646.04	14,212.88	1.3472	870.35	19,147.59
21	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	22.00	188.00	4,136.00	1.3472	253.27	5,572.02
	<u>หมู่ที่ 5 บ้านคูแม่ก๊วย ประมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร ลึก 1.00 เมตร</u>							
22	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	925.00	24.84	22,977.00	1.3472	33.46	30,954.61
23	ค่าขนวัสดุไปทิ้ง	ลบ.ม.	925.00	20.59	19,045.75	1.3472	27.74	25,658.43
24	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	46.00	646.04	29,717.84	1.3472	870.35	40,035.87
25	ค่าแรงท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	46.00	188.00	8,648.00	1.3472	253.27	11,650.59
26	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	16.00	449.48	7,191.68	1.3472	605.54	9,688.63
27	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	16.00	128.00	2,048.00	1.3472	172.44	2,759.07
	ยอดยกไป				331,183.43			446,170.32

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
	ขอยกมา				331,183.43			446,170.32	
	งานท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ซ้ำงคลองชลประทาน								
28	งานท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	4.00	646.04	2,584.16	1.3472	870.35	3,481.38	
29	ค่าแรงท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	4.00	188.00	752.00	1.3472	253.27	1,013.09	
30	งานท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	24.00	449.48	10,787.52	1.3472	605.54	14,532.95	
31	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	24.00	128.00	3,072.00	1.3472	172.44	4,138.60	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					348,379.11				
FACTOR F (กรณีฝนตกชุก)						1.3472			
เป็นเงินค่างานประเมิน								469,336.34	
เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี (5%)								23,466.82	
รวม		สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามบาทสิบห้าสตางค์							492,803.15