

แบบเสนอรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนกยัง ม.1 - ม.5 (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	สายแนกยัง หมู่ที่ 1 บ้านเป็ยะ ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
คำนวณราคากลางโดย	นายประมวล ทองด้วง หัวหน้าส่วนโยธา
รายละเอียดโครงการ	ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร
	แบบเลขที่ 3/2559
	เมื่อวันที่ 25/1/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวัสดุรองพื้นทรายหยาบ	84.00	ลบ.ม.	467.29	39,252.36			39,252.36	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	252.00	ลบ.ม.	2,331.78	587,608.56	306.00	77,112.00	664,720.56	
3	ค่าเหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.)	1,680.00	ตร.ม.	31.00	52,080.00	5.00	8,400.00	60,480.00	
4	ค่าฝิวคอนกรีต	1,680.00	ตร.ม.			12.07	20,277.60	20,277.60	
5	ค่าไม้แบบ	1.36	ลบ.ม.	21,509.88	29,253.44			29,253.44	
6	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	420.00	ม.			21.94	9,214.80	9,214.80	
7	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	403.00	กก.	30.60	12,331.80	13.81	5,565.43	17,897.23	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	332.00	เมตร			12.68	4,209.76	4,209.76	
9	ค่าบ่มฝิวคอนกรีต	1,680.00	ตร.ม.			8.06	13,540.80	13,540.80	
รวมราคาค่าต้นทุน								858,846.55	

ผู้ประมาณการ

(นายประมวล ทองด้วง)

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนกชาย ม.1 - ม.5 (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	สายแนกชาย หมู่ที่ 1 บ้านเปี้ยะ ตำบลคาโตะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	3/2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ
แบบ ปร.4	ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25/1/2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	858,846.55	1.2726	1,092,968.12	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
ๆลๆ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,092,968.12	
คิดเป็นราคาก่อสร้าง				1,092,900.00	

ปริมาณงาน 1,680.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 650.54 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุภัทร เบ็ญฤทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้ประมาณการ
(นายประมวล ทองด้วง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายแวอุษิง ปือสา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสะเกรียา หามะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแฉกยัง ม.1 - ม.5 (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวัดครองพื้นที่ทราบหายาบ	ลบ.ม.	84.00	467.29	39,252.36	1.2726	594.67	49,952.55
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	252.00	2,331.78	587,608.56	1.2726	2,967.42	747,790.65
3	ค่าแรงทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	252.00	306.00	77,112.00	1.2726	389.42	98,132.73
4	ค่าเหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง \varnothing 4 มม. @ 0.20 ม.)	ตร.ม.	1,680.00	31.00	52,080.00	1.2726	39.45	66,277.01
5	ค่าแรงเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	1,680.00	5.00	8,400.00	1.2726	6.36	10,689.84
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,680.00	12.07	20,277.60	1.2726	15.36	25,805.27
7	ค่าไม้แบบ	ลบ.ม.	1.36	21,509.88	29,253.44	1.2726	27,373.47	37,227.92
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	420.00	21.94	9,214.80	1.2726	27.92	11,726.75
9	ค่าเหล็ก RB \varnothing 15 มม.	กก.	403.00	30.60	12,331.80	1.2726	38.94	15,693.45
10	ค่าแรงเหล็ก RB \varnothing 15 มม.	กก.	403.00	13.81	5,565.43	1.2726	17.57	7,082.57
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	332.00	12.68	4,209.76	1.2726	16.14	5,357.34
12	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,680.00	8.06	13,540.80	1.2726	10.26	17,232.02
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					858,846.55			
FACTOR F (กรณีฝนตกชุก)						1.2726		
เป็นเงินค่างานประเมิน								1,092,968.12

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายประมวล ทองด้วง)
หัวหน้าส่วนโยธา