



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนกมายัง ม.1 - ม.5 (เพิ่มเติม) โดยวิธีพิเศษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนกมายัง ม.1 - ม.5 (เพิ่มเติม) ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,093,900.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่อบต. ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
5. ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20% ของราคากลาง และเป็นผลงานในสัญญาเดียว
6. ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกผันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบการถอดแบบ และคำนวณราคาของงานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาตามโครงการดังกล่าวได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลขโทร 0-7346-8626

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายมะแนบ ดาโตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

แบบเสนอรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนวกายัง ม.1 - ม.5 (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	สายแนวกายัง หมู่ที่ 1 บ้านเปี้ยะ ตำบลดาโต๊ะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
คำนวณราคากลางโดย	นายประมวล ทองด้วง หัวหน้าส่วนโยธา
รายละเอียดโครงการ	ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 3/2559

เมื่อวันที่ 24/2/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวัสดุรองพื้นทรายหยาบ	84.00	ลบ.ม.	467.29	39,252.36			39,252.36	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	252.00	ลบ.ม.	2,331.78	587,608.56	306.00	77,112.00	664,720.56	
3	ค่าเหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.)	1,680.00	ตร.ม.	31.00	52,080.00	5.00	8,400.00	60,480.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,680.00	ตร.ม.			12.17	20,445.60	20,445.60	
5	ค่าไม้แบบ	1.36	ลบ.ม.	21,509.88	29,253.44			29,253.44	
6	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	420.00	ม.			21.94	9,214.80	9,214.80	
7	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	403.00	กก.	30.60	12,331.80	13.81	5,565.43	17,897.23	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	332.00	เมตร			13.13	4,359.16	4,359.16	
9	ค่าป่ผิวคอนกรีต	1,680.00	ตร.ม.			8.33	13,994.40	13,994.40	
รวมราคาค่าต้นทุน								859,617.55	

ผู้ประมาณการ

.....

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประมวล ทองด้วง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนกาซัง ม.1 - ม.5 (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	สายเนกาซัง หมู่ที่ 1 บ้านเปือะ ตำบลคาโตะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	3/2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ
แบบ ปจ.4	ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24/2/2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	859,617.55	1.2726	1,093,949.29	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
๑๓๑.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,093,949.29	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,093,900.00	

ปริมาณงาน 1,680.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 650.54 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสวัสดิ์ จันทร์พุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุภัทร เบ็ญฤทธิ)

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้ประมาณการ
(นายประมวล ทองด้วง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายแวอุซิง ปือสา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสะการีเยา หามะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนกย้าย ม.1 - ม.5 (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานวัสดุรองพื้นทรายหยาบ	ลบ.ม.	84.00	467.29	39,252.36	1.2726	594.67	49,952.55
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	252.00	2,331.78	587,608.56	1.2726	2,967.42	747,790.65
3	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	252.00	306.00	77,112.00	1.2726	389.42	98,132.73
4	ค่าเหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.)	ตร.ม.	1,680.00	31.00	52,080.00	1.2726	39.45	66,277.01
5	ค่าแรงเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	1,680.00	5.00	8,400.00	1.2726	6.36	10,689.84
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,680.00	12.17	20,445.60	1.2726	15.49	26,019.07
7	ค่าไม้แบบ	ลบ.ม.	1.36	21,509.88	29,253.44	1.2726	27,373.47	37,227.92
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	420.00	21.94	9,214.80	1.2726	27.92	11,726.75
9	ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	403.00	30.60	12,331.80	1.2726	38.94	15,693.45
10	ค่าแรงเหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	403.00	13.81	5,565.43	1.2726	17.57	7,082.57
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	332.00	13.13	4,359.16	1.2726	16.71	5,547.47
12	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,680.00	8.33	13,994.40	1.2726	10.60	17,809.27
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					859,617.55			
FACTOR F (กรณีฝนตกชุก1)						1.2726		
เป็นเงินค่างานประเมิน								1,093,949.29

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายประมวล ทองค้ำวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง