


รายการประมาณราคา	โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าสาธารณะในตำบล
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลคาโตะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดโครงการ	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 77 ต้น
ประมาณราคาโดย	นายประมวล ทองด้วง หัวหน้าส่วนโยธา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าดำเนินการ		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม		
1	โคมไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 watt	39.00	ชุด	1,200.00	46,800.00	46,800.00	สี่ברราคา
2	ขาตุ้กตาไฟโคมถนน	134.00	ตัว	25.00	3,350.00	3,350.00	สี่ברราคา
3	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์	145.00	อัน	84.11	12,195.95	12,195.95	ราคาพานิจังหวัด
4	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์	145.00	อัน	15.42	2,235.90	2,235.90	ราคาพานิจจังหวัด
5	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์	145.00	หลอด	54.68	7,928.60	7,928.60	ราคาพานิจจังหวัด
6	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	16.00	ม้วน	1,130.84	18,093.44	18,093.44	ราคาพานิจจังหวัด
7	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	8.00	ม้วน	1,565.42	12,523.36	12,523.36	ราคาพานิจจังหวัด
8	สวิตกระบอก 60 A	2.00	ตัว	4,250.00	8,500.00	8,500.00	สี่ברราคา
9	ไฟใต้สวิต	2.00	ตัว	550.00	1,100.00	1,100.00	สี่ברราคา
10	ค่าแรงซ่อม	77.00	ต้น	250.00	19,250.00	19,250.00	สี่ברราคา
11	ค่าแรงเดินสายไฟ	52.00	ต้น	250.00	13,000.00	13,000.00	สี่ברราคา
รวมเป็นเงิน						144,977.25	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นายประมวล ทองด้วง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าสาธารณะในตำบล		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ		
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ		
แบบ	ที่แนบ	ปร.4	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	นายประมวท ทองด้วง หัวหน้าส่วนโยธา	เมื่อวันที่	27/6/2016

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	144,977.25	-	144,977.25	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vAT) 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

144,977.25

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

144,977.25

ปริมาณงาน - ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสวัสดิ์ จันทร์พุด)

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้ประมาณการ
(นายประมวท ทองด้วง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอานนท์ สงวนสกุล)