

แบบเสนอรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าอบต. ม.1 - ทางเข้า ม.2 (ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติก)
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 บ้านบาโงกาสะยะ ตำบลดาโต๊ะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
คำนวณราคากลางโดย	นายประมวล ทองด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง
รายละเอียดโครงการ	ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 2 จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.
	แบบเลขที่
	เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน					
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิวหินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	-	14.38	-	
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	2.1 งานพื้นทางหินคลุก					
	2.1.1 งานเสริมหินคลุกพื้นทาง หนา 0.15 เมตร (แน่น)	ลบ.ม.	30.00	799.69	23,990.70	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	3.1 งานผิวทาง					
	3.1.1 TACK COAT สำหรับผิวทาง	ตร.ม.	200.00	28.07	5,614.00	
	3.1.2 งานปูยางแอสฟัลท์ติก หนา 5 ซม.	ตร.ม.	200.00	230.00	46,000.00	
4	4.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	10.00	290.00	2,900.00	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					78,504.70	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าอบต. ม.1 - ทางเข้า ม.2 (ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติก)
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 บ้านนาโงกาสะเดา ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ✓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	นายประมวล ทองด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	78,504.70	1.3347	104,780.22	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				104,780.22	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				104,000.00	

ปริมาณงานเฉลี่ย จำนวน 200.00 ตร.ม. เฉลี่ย 520.00 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสวัสดิ์ จันทร์พุด)

ลงชื่อ กรรมการ/ผู้ประมาณการ
(นายประมวล ทองด้วง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอานนท์ สงวนสกุล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเวอูเซ็ง ปือสา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสะเกีรียา หามะ)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าอบต. ม.1 - ทางเข้า ม.2 (ชนิดผิวจราจรแอสฟัลต์ติก)

ระยะทาง 0.040 กม.

ผิวทาง Cape Seal

กว้าง 5.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal

กว้างข้างละ 0.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานดิน							
	1.1 งานขุดรีนคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	-	14.38	-	1.3347	19.19	-
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานพื้นทาง หินคลุก							
	2.1.1 งานพื้นทาง(หนา 0.15 ม.) แน่น	ลบ.ม.	30.00	799.69	23,990.70	1.3347	1,067.35	32,020.39
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	PRIME COAT	ตร.ม.	200.00	28.07	5,614.00	1.3347	37.47	7,493.01
	2.1.1 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	200.00	230.00	46,000.00	1.3347	306.98	61,396.20
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	10.00	290.00	2,900.00	1.3347	387.06	3,870.63
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				78,504.70			
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก1)					1.3347		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							104,780.22