

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนลูกรังภายในตำบล.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 166,900.-..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป..... กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.50 เมตร.....  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 28 เม.ย. 60..... เป็นเงิน..... 166,600.-..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - 5.1 ..... ปร.4.....
  - 5.2 ..... ปร.5.....
  - 5.3..... แบบสรุปราคากลางงานทาง.....
  - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 นายสวัสดิ์..... จันทร์พูล..... ประธานกรรมการ.  
2 นายประมวล..... ทองด้วง..... กรรมการ.  
3 นางสาวณภัชกมล..... สังข์แก้ว..... กรรมการ.  
4 นายแวอุเช็ง..... บือสา..... กรรมการ.  
5 นายสะการียา..... หามะ..... กรรมการ.

## แบบเสนอรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน/งาน	งานทาง
โครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังภายในตำบล
ที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านอโละปะเป๊น ตำบลดาโต๊ะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี      แบบเลขที่      9/2560
งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ราคาากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง      เมื่อวันที่      28/4/2560
ยึดโครงการ	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หน้า 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฉาบปูนอุดตอ	550.00	ตร.ม.			1.67	918.50	918.50	3 จุด กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร
	งานพื้นทางลูกรัง	620.00	ลบ.ม.	188.34	116,770.80			116,770.80	
	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	8.00	ท่อน	451.11	3,608.88	128.00	1,024.00	4,632.88	
รวมราคาค่าต้นทุน								122,322.18	

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังภายในตำบล
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านอโละปะแ่น ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	9/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
แบบ ปจ.4	ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28/4/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	122,322.18	1.3624	166,651.74	
2	งาน/กลุ่มงาน .....				
3	งาน/กลุ่มงาน .....				
4	งาน/กลุ่มงาน .....				
	.....๑๑๑.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vAT) 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

166,651.74

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

166,600.00

ปริมาณงาน 1,110.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 150.09 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสวัสดิ์ จันทร์พุด)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายประมวล ทองด้วง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวณภัชกมล สังข์แก้ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายแวอุเช็ง บือสา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายสะเกียรียา หามะ)

## แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการนุกเบิกถนนลูกรังภายในตำบล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานถางป่าชูดตอ	ตร.ม.	550.00	1.67	918.50	1.3624	2.28	1,251.36
2	งานพื้นที่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	621.00	188.34	116,959.14	1.3624	256.59	159,345.13
3	ค่าท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00	ท่อน	8.00	451.11	3,608.88	1.3624	614.59	4,916.74
4	ค่าวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 x 1.00	ท่อน	8.00	128.00	1,024.00	1.3624	174.39	1,395.10
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					<b>122,510.52</b>			
FACTOR F (กรณีฝนตกชุก)						<b>1.3624</b>		
รวมเป็นเงิน								166,908.33
เป็นเงินค่างาน								<b>166,900.00</b>

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ประมาณการ  
 (นายประมวล ทองคั่ง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง